

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：文昌市实验中学摩羯台风  
灾后毓秀广场及教学综合楼后侧地面  
修整重建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	470404.06	
1.1	砼硬化地面修缮修复	201394.69	
1.2	彩砖地面修缮修复	269009.37	
二	措施项目费	28130.01	
1	施工单价措施项目费	5325.57	
2	施工总价措施项目费	22804.44	
2.1	其中：安全文明施工费	20467.92	
2.2	其中：雨季施工增加费	1900.37	
2.3	其中：夜间施工增加费	436.15	
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	16374.79	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	16374.79	—
五	税金	5149.09	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		520,057.95	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 文昌市实验中学摩羯台风灾后毓秀广场及教学综合楼后侧地面修整重建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					470404.06	
		砼硬化地面修缮修复					201394.69	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除破损的砼硬化混凝土路面 2. 厚度:15cm	m2	729.12	31.91	23266.22	
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:机械挖装运 5km	m3	182.28	53.86	9817.6	
3	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	729.12	2.9	2114.45	
4	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:按规范、设计要求	m2	729.12	2.17	1582.19	
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:15cm厚级配碎石 垫层	m3	109.37	403.8	44163.61	
6	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:18cm 2. 混凝土强度等级:C30 混凝土砼硬化地面	m2	729.12	165.2	120450.62	
		彩砖地面修缮修复					269009.37	
7	041001002001	拆除人行道	1. 材质:拆除破损的彩砖面层 2. 厚度:3cm	m2	1368.02	4.83	6607.54	
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:机械装运5km	m3	246.24	66.78	16443.91	
9	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	1368.02	2.9	3967.26	
10	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:按规范、设计要求	m2	1368.02	2.17	2968.6	
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:C20混凝土垫层 10cm厚	m3	136.8	565.82	77404.18	
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:40*40*3cm彩砖 2. 粘结层种类、厚度:1:4干硬性水泥砂浆 30mm厚	m2	1368.02	118.14	161617.88	
		措施项目					5325.57	
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1	5325.57	5325.57	
本页小计							475729.63	
合 计							475729.63	



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市实验中学摩羯台风灾后毓秀广场及教学综合楼后侧地面修整重建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费:若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

或计算方法。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文昌市实验中学摩羯台风灾后毓秀广场及教学综合楼后侧地面修整重建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文昌市实验中学摩羯台风灾后毓秀广场及教学综合楼后侧地面修整重建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文昌市实验中学摩羯台风灾后毓秀广场及教学综合楼后侧地面修整重建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





### 总承包服务费计价表

工程名称：文昌市实验中学摩羯台风灾后毓秀广场及教学综合楼后侧地面修整重建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市实验中学摩羯台风灾后毓秀广场及教学综合楼后侧地面修整重建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		16374.79
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	16374.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D		5149.09
	合计				21523.88

编制人（造价人员）：赵莉英  
有效期至：2025年12月31日  
方舟工程管理有限公司

复核人（造价工程师）：王金恒  
有效期至：2025年12月31日  
方舟工程管理有限公司

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

