

投 标 总 价

招 标 人 ： 临高县波莲镇人民政府

工 程 名 称： 波莲镇多贤村和美乡村建设项目

投标总价（小写）： 1,308,941.49 元

（大写）： 壹佰叁拾万捌仟玖佰肆拾壹元肆角玖分

投 标 人 ： 海南宇坤建设工程有限公司



（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



（造价人员签字并盖专用章）

编制时间： 2025 年 7 月 3 日

工程量清单说明

一、工程概况

- 1、工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目
- 2、建设地点：海南省临高县波莲镇
- 3、建设单位：临高县波莲镇人民政府

二、编制依据

- 1、施工图及相关图集等。
- 2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称 13 清单规范）。
- 3、海南省住房和城乡建设厅颁发的2019年《海南省园林绿化工程综合定额》、2017年《海南省市政工程综合定额》等有关计价文件。
- 4、《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》（琼建规[2024]3号）、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定〔2019〕128号）。
- 5、海南省住房和城乡建设厅发布的《海南省住房与城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）。
- 6、海南省住房和城乡建设厅颁发的《关于建筑业营业税改征增值税调整海南省建设工程计价依据的实施意见》的通知（琼建定[2016]112号）、《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定函[2019]100号）。
- 7、《海南工程造价信息》（2025年4月）提供的临高县建设工程主要材料信息价及市场价。

8、海南省住建厅、海南省财政厅、中国银保监会海南监管局联合发布的《关于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作的通知》（琼建质[2019]38 号）。

9、海南财政厅省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预（结）算的文件。

三、编制范围

1、包括施工图设计范围内所有施工内容。

2、不含工程建设其他费、预备费等费用的编制。

四、清单控制价有关说明

1. 无。

五、投标报价注意事项

（一、规费及税金说明

1、规费按海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定〔2019〕128 号）规定的费率计算，建筑垃圾处置费未计入；建筑垃圾处置费未计入。

2、税金根据《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定函[2019]100 号）的规定按增值税税率9%计算。

六、清单填写须知

1、工程量清单采用综合单价计价，计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用。

2、分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应包括按招标文件约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、

检验、缺陷修复、管理、利润等费用，以及所有的责任、义务和材料、涨价等风险。

3、招标清单中的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价投标单位需按招标清单中所列金额投标，不得自行修改。

4、组织措施项目清单费率应按招标工程量清单所列基数及费率计取。本措施项目清单与计价表（一）与清单计价规范所列清单项目不一致时，投标报价时应慎重考虑。未列入的措施项目在投标报价时计入相应的工程量清单单价和合价中，在竣工结算中不予另行计取。

5、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中，在竣工结算中不予另行计取。

6、工程量清单报价格式严格执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和本工程量清单给出的格式，工程量清单统一计价格式，不得遗漏。清单工程量不得更改。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1104961.07	
1.1	拆除部分	17831.68	
1.2	01分区	319767.00	
1.3	02分区	500600.27	
1.4	绿化种植	75542.63	
1.5	小游园分区	191219.49	
二	措施项目费	66650.76	
1	施工单价措施项目费	6148.49	
2	施工总价措施项目费	60502.27	
2.1	其中：安全文明施工费	57816.89	
2.2	其中：雨季施工增加费	960.25	
2.3	其中：夜间施工增加费	355.65	
2.4	其中：检验试验配合费	1369.48	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	29251.92	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	29251.92	—
五	税金	108077.74	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,308,941.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目 标段：波莲镇多贤村和美乡村建设项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1104961.07	
		拆除部分					17831.68	
1	040701001001	场地平整	1. 场地平整	m ²	2314	5.53	12796.42	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾外运 2. 运距：5km	m ³	185.12	27.20	5035.26	
		01分区					319767.00	
		太阳能路灯（150盏）ED-01					319767.00	
3	040805001001	常规照明灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度：热镀锌路灯，圆锥杆，上口直径60mm，下口直径130mm，壁厚2.5mm，路灯表面喷户外氟碳漆，灯杆杆高5m 3. 光源数量：灯具结构均为一体化LED光源，30W 4. 附件配置：太阳能电池组件：太阳能板1块60W 5. 基础：厚度、强度等级：500*500*600mmC30混凝土基础 6. 杆座形式、材质、规格：250*250*10mm钢板、4A12，L=500mm，T10加强肋板100*50 7. 接地要求：水平接地极（镀锌扁钢-30*3mm）、垂直接地极（L50*5 L=2.5m）	套	150	2131.78	319767.00	
		02分区					500600.27	
		地面铺砖DE-03-A					229222.38	
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸 3. 开挖方式：自行考虑 4. 弃土运距：5km	m ³	119.82	20.36	2439.54	
5	040303001001	混凝土垫层	1. 垫层材料厚度、种类：150厚C20混凝土垫层	m ³	89.87	616.84	55435.41	
6	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m ²	23.7	52.41	1242.12	
7	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：30mm	m ²	599.11	32.60	19530.99	
本页小计							416246.74	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目 标段：波莲镇多贤村和美乡村建设项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砂浆种类及配合比:1:3干硬水泥砂浆					
8	040204002001	人行道块料铺设	1. 砂浆厚度及配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 25mm厚海南黑石材乱拼（长100-500宽100-300mm）	m2	599.11	251.33	150574.32	
		树池DE-04-G（21个）					7602.40	
9	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:详图纸 3. 开挖方式:自行考虑	m3	13.38	4.27	57.13	
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土外运 2. 运距:5km	m3	4.77	20.36	97.12	
11	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按图纸要求 2. 填方材料品种:一、二类土 3. 填方来源、运距:场地内土方	m3	13.38	20.46	273.75	
12	040303001002	混凝土垫层	1. 垫层材料厚度、种类:100厚C20混凝土垫层	m3	2.12	616.84	1307.70	
13	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	17.24	52.41	903.55	
14	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10蒸压灰砂砖	m3	3.19	767.62	2448.71	
15	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10蒸压灰砂砖 3. 墙体厚度:60mm	m3	0.67	864.70	579.35	
16	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	46.73	41.41	1935.09	
		挡土墙DE-03-C					11485.98	
17	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:详图纸	m3	22.81	4.27	97.40	
本页小计							158274.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

标段：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 开挖方式:自行考虑					
18	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土外运 2. 运距:5km	m3	9.09	20.36	185.07	
19	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按图纸要求 2. 填方材料品种:一、二类土 3. 填方来源、运距:场地内土方	m3	22.81	20.46	466.69	
20	040303001003	混凝土垫层	1. 垫层材料厚度、种类: 100厚C20混凝土垫层	m3	2.15	616.84	1326.21	
21	041102001003	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	11.93	52.41	625.25	
22	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10蒸压灰砂砖	m3	6.94	767.62	5327.28	
23	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10蒸压灰砂砖 3. 墙体厚度: 120mm	m3	1.24	816.12	1011.99	
24	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	59.07	41.41	2446.09	
		停车位5m*2.5m划线 DE-03-D					3818.72	
25	040205006001	标线	1. 地面清理 2. 材料品种:丙烯酸漆 3. 线型:直线	m2	58	65.84	3818.72	
		地面面包砖铺设 DE-03-E					192761.59	
26	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度:详图纸 3. 开挖方式:自行考虑 4. 弃土运距:5km	m3	173.25	20.36	3527.37	
27	040303001004	混凝土垫层	1. 垫层材料厚度、种类: 150厚C20混凝土垫层	m3	129.93	616.84	80146.02	
28	041102001004	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	12.8	52.41	670.85	
本页小计							99551.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

标段：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:30mm 2. 砂浆种类及配合比:1:3干硬水泥砂浆	m ²	866.23	32.60	28239.10	
30	040204002002	人行道块料铺设	1. 砂浆厚度及配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 60mm厚100*200面包砖	m ²	866.23	92.56	80178.25	
		地面硬化DE-04-H					6134.38	
31	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸 3. 开挖方式：自行考虑 4. 弃土运距：5km	m ³	4.6	20.36	93.66	
32	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:200厚C30混凝土面层,内配钢筋网片Φ20@200,单层双向 2. 塑料膜养护	m ²	23	262.64	6040.72	
		地面硬化DE-03-B					49574.82	
33	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸 3. 开挖方式：自行考虑 4. 弃土运距：5km	m ³	68.73	20.36	1399.34	
34	040202011001	碎石	1. 石料规格:15cm级配碎石	m ²	254.56	53.72	13674.96	
35	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:200厚C30混凝土面层 2. 塑料膜养护	m ²	254.56	135.53	34500.52	
		绿化种植					75542.63	
		景观竹子					15296.10	
36	05B001	景观竹子	1. 株高:2m 2. 满植0.4m宽 3. 养护期:6个月	m ²	81.92	186.72	15296.10	
		凤凰树					22212.32	
37	050102001001	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠径:树高3.5m,冠幅1.5m 4. 措施项目:三脚桩支撑 5. 养护期:6个月	株	26	854.32	22212.32	
		重阳木树					8370.74	
本页小计							201634.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

标段：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	050102001002	栽植乔木	1. 种类：重阳木树 2. 胸径或干径：胸径15cm 3. 株高、冠径：树高3.5m，冠幅1.5m 4. 措施项目：三脚桩支撑 5. 养护期：6个月	株	7	1195.82	8370.74	
		小叶榄					7908.60	
39	050102001003	栽植乔木	1. 种类：小叶榄 2. 胸径或干径：胸径6cm 3. 株高、冠径：树高2.5m，冠幅0.9m 4. 措施项目：三脚桩支撑 5. 养护期：6个月	株	21	376.60	7908.60	
		台湾草皮					10133.20	
40	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：台湾草 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：6个月	m2	280	36.19	10133.20	
		绿篱					5651.55	
41	050102008001	绿篱	1. 花卉种类：绿篱 2. 株高或蓬径：自然高80cm，冠幅60cm 3. 单位面积株数：详图纸 4. 袋苗移植，苗壮 5. 养护期：6个月	株	45	125.59	5651.55	
		小叶龙船花					255.60	
42	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类：小叶龙船花 2. 株高或蓬径：自然高40cm 3. 单位面积株数：详图纸 4. 袋苗移植，苗壮 5. 养护期：6个月	m2	4	63.90	255.60	
		回填土					5714.52	
43	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土 2. 取土运距：自行考虑 3. 回填厚度：详图纸	m3	100.59	56.81	5714.52	
		小游园分区					191219.49	
		定制休闲椅（1200*440*500）ED-04-J（6座）					9420.00	
44	050305006001	石桌石凳	1. 凳面形状、尺寸：1200*440*500 2. 芝麻灰大理石支墩 3. 50*50方管坐凳面（木	个	6	1570.00	9420.00	
本页小计							47454.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

标段：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纹漆)					
		地面铺砖DE-03-A					124988.69	
45	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸 3. 开挖方式：自行考虑 4. 弃土运距：5km	m3	64.1	20.36	1305.08	
46	040303001005	混凝土垫层	1. 垫层材料厚度、种类：150厚C20混凝土垫层	m3	48.08	616.84	29657.67	
47	041102001005	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	57.69	52.41	3023.53	
48	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：30mm 2. 砂浆种类及配合比：1:3干硬水泥砂浆	m2	320.51	32.60	10448.63	
49	040204002003	人行道块料铺设	1. 砂浆厚度及配合比：20厚1:2水泥砂浆 2. 25mm厚海南黑石材乱拼（长100-500宽100-300mm）	m2	320.51	251.33	80553.78	
		树池座椅DE-05-P					1909.90	
50	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸 3. 开挖方式：自行考虑	m3	3.26	4.27	13.92	
51	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土外运 2. 运距：5km	m3	1.13	20.36	23.01	
52	040103001003	回填方	1. 密实度要求：按图纸要求 2. 填方材料品种：一、二类土 3. 填方来源、运距：场地内土方	m3	2.13	20.46	43.58	
53	040303001006	混凝土垫层	1. 垫层材料厚度、种类：100厚C20混凝土垫层	m3	0.5	616.84	308.42	
54	041102001006	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	2.94	52.41	154.09	
55	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10蒸压灰砂砖	m3	0.64	767.63	491.28	
56	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度	m3	0.67	816.12	546.80	
本页小计							126569.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

标段：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			等级：蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆砌筑MU10蒸压灰砂砖 3. 墙体厚度：120mm					
57	011203001003	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.94	41.41	328.80	
		树池座椅DE-05-N (三个)					7197.49	
58	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸 3. 开挖方式：自行考虑	m3	5.42	4.27	23.14	
59	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土外运 2. 运距：5km	m3	3.62	20.36	73.70	
60	040103001004	回填方	1. 密实度要求：按图纸要求 2. 填方材料品种：一、二类土 3. 填方来源、运距：场地内土方	m3	1.81	20.46	37.03	
61	040303001007	混凝土垫层	1. 垫层材料厚度、种类：100厚C20混凝土垫层	m3	1.12	616.84	690.86	
62	041102001007	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	3.85	52.41	201.78	
63	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆砌筑MU10蒸压灰砂砖	m3	1.8	767.62	1381.72	
64	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆砌筑MU10蒸压灰砂砖 3. 墙体厚度：360mm	m3	2.77	671.09	1858.92	
65	011203001004	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	25.81	41.41	1068.79	
66	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20厚定制弧形芝麻灰大理石	m2	7.7	241.76	1861.55	
本页小计							7526.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目 标段：波莲镇多贤村和美乡村建设项目 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		地面铺砖DE-03-F					27243.41	
67	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸 3. 开挖方式：自行考虑 4. 弃土运距：5km	m3	9.96	20.36	202.79	
68	040303001008	混凝土垫层	1. 垫层材料厚度、种类：150厚C20混凝土垫层	m3	7.47	616.84	4607.79	
69	041102001008	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	33.81	52.41	1771.98	
70	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：50mm 2. 砂浆种类及配合比：1：3干硬水泥砂浆	m2	49.82	50.21	2501.46	
71	040202010001	卵石	1. 鹅卵石乱拼 2. 长20-40宽10-30mm	m2	49.82	364.50	18159.39	
		定制休闲秋千（1600*900*2200）DE-04-L（2座）					4360.00	
72	05B002	定制防腐木清单	1. 尺寸：1600*900*2200	套	2	2180.00	4360.00	
		定制石材一桌四椅DE-05-M（2套）					5600.00	
73	050305006002	石桌石凳	1. 成品石材一桌四椅	套	2	2800.00	5600.00	
		定制休闲椅（1200*440*500）DE-04-K（6座）					10500.00	
74	05B003	定制休闲椅	1. 造型详图纸	套	6	1750.00	10500.00	
		措施项目					6148.49	
75	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	6148.49	6148.49	
本页小计							53851.90	
合 计							1111109.56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

标段：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			48180.74			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	3.87	48180.74			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20	9636.15			
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	355.65			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	960.25			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11	1369.48			
合 计					60502.27			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。


2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

标段：波莲镇多贤村和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：波莲镇多贤村和美乡村建设项目 标段：波莲镇多贤村和美乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		29251.92
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	29251.92
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	108077.74
合计					137329.66

编制人（造价人员）：张永南

复核人（造价工程师）：田晨希

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

十二、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

中小企业声明函（工程）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加临高县波莲镇人民政府（单位名称）的波莲镇多贤村和美乡村建设项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 波莲镇多贤村和美乡村建设项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为海南宇坤建设工程有限公司（企业名称），从业人员92人，营业收入为5795万元，资产总额为2590万元¹，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：海南宇坤建设工程有限公司

日期：2025 年 7 月 32 日

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

承诺函

致：临高县波莲镇人民政府、海南吉采项目管理有限公司（采购人、采购代理机构）

我单位参与波莲镇多贤村和美乡村建设项目（项目名称）（项目编号：HNJC2025-056）项目的政府采购活动，现承诺如下：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

特此承诺

承诺供应商（全称并加盖公章）：海南宇坤建设工程有限公司

日期：2025 年 7 月 3 日



竞争性磋商结果（最终报价）

开标日期：2025年07月03日

采购单位	临高县波莲镇人民政府
项目名称	波莲镇多贤村和美乡村建设项目
项目编号	HNJC2025-056
供应商名称	海南宇坤建设工程有限公司
其他承诺	无
最终报价	第二轮报价：小写：¥1301094.16 元 大写：壹佰叁拾万壹仟零玖拾肆元壹角陆分
供应商代表	签字：李南
磋商小组签字	（和 23号）

注：1、其他承诺若有请写明，若无请写“无”或者“与响应文件保持一致”。

2、大写数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿；

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商，排序

情况如下：

排序	成交候选供应商	最后报价（元）	综合得分
1	海南宇坤建设工程有限公司	1301094.16	88.05
2	海南联创健和光电有限公司		86.67
3	海南誉文建设工程有限公司		82.66