海南外国语职业学院多功能学术报告厅项目

施 工 图 设 计 文 件

兴 建 单 位: 海南外国语职业学院

设 计 人: 汉图设计有限公司

专 业: 装 饰

2 0 2 3 年8月

序号	图 纸 名 称	图别	图号	规格	附 注
00	图纸目录（一）	装 施	ZS-HY-01	A2	
01	装饰设计施工图说明(一)	装 施	ZS-CN-01	A2	
02	装饰设计施工图说明(二)	装 施	ZS-CN-02	A2	
03	装修材料构造做法表	装 施	ZS-GZ-01	A2	
04	材料明细表	装 施	ZS-GZ-02	A2	
	PIAN				
05	原始平面图	装 施	P-01	A2	
06	平面布置图	装 施	P-02	A2	
07	墙体定位图	装 施	P-03	A2	
08	地坪饰面图	装 施	P-04	A2	
09	天花布置图	装 施	P-05	A2	
10	天花尺寸图	装 施	P-06	A2	
11	灯具尺寸图	装 施	P-07	A2	
12	插座布置/插座尺寸图	装 施	P-08	A2	
13	立面索引图	装 施	P-09	A2	
	EIAN				
14	立面图-1	装 施	E-01	A2	
15	立面图-2	装 施	E-02	A2	
16	立面图-3	装 施	E-03	A2	
17					
18					
19					
20					

序号	图 纸 名 称	图别	图号	规格	附 注
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					

汉图设计

汉图设计有限公司
地址:贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号
资质证书编号：A452009253
工程设计建筑行业乙级

备注 REMARK

项目编码 STAMP
(打码机打码位置)

注册执业签章

姓 名	陈长山	
注册证书号码	205000853	
注册印章号码	5200925-004	
审 定 AUTHORIZED FOR ISSUE BY	陈长山	陈长山
审 核 REVIEWED BY	王友成	王友成
项目负责 PROJECT DIRECTOR	陈长山	陈长山
专业负责 DISCIPLINE RESPONSIBLE	陈长山	陈长山
校 对 PRECHECKED BY	龙国强	龙国强
设 计 DESIGNED BY	张冰	张冰

建设单位 CONSTRUCTE WITH

海南外国语职业学院

工程名称 PROJECT

海南外国语职业学院多功能学术报告厅项目

子项名称 ITEM

图名 DRAWING TITLE 图纸目录

设计号 PRO NO.			
图 号 DRAWING NO.	ZS-HY-01	版次 CHANGED NO.	A
图 别 DWG TYPE	装 施	日 期 DATE	2023.8

注意：
本图须经签署并加盖本公司专用出图章方为有效；
本施工图应经相关部门审批通过后方可施工；
本图版权归汉图设计有限公司所有。

室内设计总说明

一．工程概况：
1.工程名称：海南外国语职业学院多功能学术报告厅项目
2.建设单位：海南外国语职业学院
二．设计依据：
1.设计合同，设计任务书，业主批复同意的方案
2.《民用建筑设计统一标准》 (GB50352-2019)
3.《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)(2018版)
4.《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-2017)
5.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020)
6.《住宅设计规范》(GB 50096-2011)
7.《海南省全装修住宅室内装修设计标准》DBJ 46-042-2017；
8.《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》DBJ 46-043-2017
9.《海南省全装修住宅室内装修污染控制技术规程》DBJ 46-044-017；
10.《无障碍设计规范》 (GB50763-2012)
11.《海南省建筑工程防水技术标准》 DBJ 46-048-2018
12.《房屋白蚁预防技术规程》GJG/T245-2011；
13.《内装修—墙面装修》13J502-1，《内装修—室内吊顶》12J502-2，内装修—楼(地面)装修》13J503-3
14. 国家或地方颁布的有关规范、标准、规定

三．防火设计：
1.设计依据：《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版）；
2.工程概况：
建筑性质：住宅建筑；建筑等级:二类高层建筑；耐火等级:一级；
3.构造与材料防火要求：
1)室内装修过程中不应改变原建筑防火分区、防火隔墙、安全出口、疏散通道等防火设计要求,室内消火栓箱门与四周的装修材料颜色类似时，应在消火栓箱门表面设置发光标志?。

2)本工程内部装修材料的燃烧性能等级，不应低于下表3.2.1的规定：

	A	B1	B1	B1	B2	B1		B1	B2	B1

（注：当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外，其内部装修材料的燃烧性能等级可在表3.2.1规定的基础上降低一级。）
3)无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级，除A级外，应在上述规定的基础上提高一级；
4)消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。
5)无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
6)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
7)防烟分区的挡烟垂壁，其装修材料应采用A级装修材料。
8)建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料，表面装修应采用不低于B1级的装修材料。
9)建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。
10)照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施.灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。
11)公共建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本，当需要设置时，不应靠近火源或热源。
12)地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装饰材料应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
13)建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩，消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。
14)建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。因特殊要求做改动时，应符合国家有关消防规范和法规的规定。
15)建筑内部装修不应减少安全出口、疏散出口和疏散走道的设计所需的净宽度和数量。
16)本次室内设计不改变原有建筑设计防火门，防火窗。
16)经常使用明火器具的餐厅、科研试验室，装修材料的燃烧性能等级，除A级外，应在上述规定的基础上提高一级。
17)本次室内设计不改变原有建筑设计防火门，防火窗。

四．装修设计说明：
1.施工单位进场施工前，必须安排时间与设计师召开图纸会审会议，由设计师解析图纸，解答各种存在问题及矛盾之处。
2.所有设计尺寸均应作实地核对，如有出入，应及时通知设计师进行调整，不得擅自施工。
3.本设计图所有尺寸以标注为准，不得以度量图中之尺寸为准。
4.如施工现场与图纸存在矛盾或图与图之间有误差时，施工单位应请设计师或甲方工程师现场做出指示并以此指示为准。
5.施工单位应主动尽快地按本身所制定的工作进度计划于施工前向甲方材料样板（包括石料、布料、色板、实木线、木皮、大、小五金、无机涂料、喷涂、玻璃等），并经由甲方负责人或设计师审定签署后方为有效。
6.施工单位施工时，天花灯位的平面布置应以室内设计吊顶平面图为准。
7.水、电、空调的承造，以“水、电、暖通”施工图为准。如室内设计图与其有大的矛盾，施工单位须于施工前提出问题予以设计师解决。
8.所有“设计图则”上标示的文字、数字说明，如自身有矛盾或现场有矛盾或施工困难等，施工单位应立即向设计师提出并解答，签署方可施工。如施工单位擅自错误施工，所造成的一切不良后果及经济损失由施工单位负责。设计师具有对上述问题之正确解答权。
9.上述问题，因对工程质量及进程影响较为重要，施工单位必须有专业技术人员负责跟进。

五．装修构造说明（图纸特别设计说明除外）
1.天花：
1)采用热镀锌轻钢龙骨或SL2龙骨系统。天花造型如采用埃特板及木线，应刷防火无机涂料并做防虫防白蚁处理。
无机涂料面颜色为按图（注：开水间、卫生间天花应为防霉防潮的外墙漆）。天花灯位等开洞按设计要求弹线定
位，由设计师或甲方现场工程师现场审定、签名，方可开孔施工。各层吊顶标高只相当于当层的±0.000的相对标高。
2.墙身：
1)石面：结构为砼或砖砌体或钢架挂网批荡，详具体施工图，内设铜线或不锈钢线固定。
2)木皮：12厚胶合板底面贴3厚饰面板，背面刷沥青油2道做防潮处理。胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨应涂覆防火无机涂料，或采用阻燃浸渍处理达到 B1 级。
3)光镜面：为确保镜面防潮，不发霉，必须在装镜的位置（砖墙批灰面扫防霉漆），用9厚木夹板打底。砖墙（结构层）、木底板扫沥青油2度，镜背贴玻璃防潮纸，镜周边喷防锈剂保护膜，贴2度双面胶纸定位，白色玻璃胶封镜边。（特别注明其他颜色除外。）
4)挂镜：周边喷防锈保护膜，装饰夹与镜周边固定位置均需打透明玻璃胶。
5)喷砂面玻璃：按“设计图则”喷砂，所有喷砂玻璃面均喷“玻璃光油”保护。
6)镜钢、镜钢面：木夹板底粘贴固定。
7)无机涂料、喷涂面做法：结构层扇灰找平、刮腻子三遍、封闭底无机涂料一道、多彩合成树脂乳液内墙无机涂料一道、
罩光乳胶无机涂料一道。喷骨浆料，油无机涂料面。所有“骨浆”的喷涂，必须颗粒均匀，密度一致。施工前施工单位
须向“设计师”提供“400×400”之喷涂样板，并以设计师签署之样板为准施工。
8)瓷片：结构层批荡找平，贴面平整，干爽，用白水泥或强力瓷片胶粘贴。（淋浴间、洗手间加
扫2度防霉底漆。
9）新砌墙：新砌墙体为水泥轻质墙板。
10)背景墙：木龙骨间距为500—600MM。
3.楼面：
楼面详见地面设计图及其设计大样要求。
4.其他：
1)门、木料：所有木料须尽早订购并送达工地，以便风干及定型。门框不允许有任何裂痕、生熟节眼、深浅色。
木门各类款式须做一样板（经设计师验收同意方可大量施工）。所有木料（角线、脚线、门框等）均须做防虫处理（虫胶漆开防蚁漆）。内、外表面应涂覆防火无机涂料，或采用阻燃浸渍处理达到 B1 级。
2)抽屉、地柜、层板：所有抽屉板边、地柜、内外侧板、层板边均设5厚实木封边，并贴1厚防火胶板，柜内板面及层板均油叻架2度（有具体设计除外）。
3)灯槽：内藏光管的灯槽，选用“电子镇流器”。应放置在较隐蔽的位置，并符合防火要求。
4)石英射灯：所有石英射灯之安装均须配置合适的变压器。
5)窗帘：所有窗帘应由专业施工单位承造、应经阻燃处理达到B2等级。
6)布料：所有布料（做墙或沙发之布料）、乳胶均须做“防燃处理”，达到B2等级，以符合消防要求。

汉图设计

汉图设计有限公司
地址:贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号
资质证书编号：A452009253
工程设计建筑行业乙级

备注 REMARK

项目编码 STAMP
(打码机打码位置)

注册执业签章

姓　名	陈长山	
注册证书号码	205000853	
注册印章号码	5200925-004	
审　定 AUTHORIZED FOR ISSUE BY	陈长山	陈长山
审　核 REVIEWED BY	王友成	王友成
项目负责 PROJECT DIRECTOR	陈长山	陈长山
专业负责 DISCIPLINE RESPONSIBLE	陈长山	陈长山
校　对 PRECHECKED BY	龙国强	龙国强
设　计 DESIGNED BY	张冰	张冰

建设单位
CONSTRUCTE WITH
海南外国语职业学院

工程名称
PROJECT
海南外国语职业学院多功能学术报告厅项目

子项名称
ITEM

图名
DRAWING TITLE

设计号 PRO NO.	装饰设计施工图说明(一)		
图　号 DRAWING NO.	ZS-CN-01	版次 CHANGED NO.	A
图　别 DWG TYPE	装 施	日　期 DATE	2023.8

注意：
本图须经签署并加盖本公司专用出图章方为有效；
本施工图应经相关部门审批通过后方可施工；
本图版权归汉图设计有限公司所有。

7)水、电、空调配件：所有影响外观性、可观性的配件。水配件：如龙头等；电配件：如插座、开关等；空调配件：如出风嘴、抽风扇等。均须由室内设计师选定，及提供样板，由施工单位订购、施工、安装。
8)五金：施工单位需提供样板（或图片），由设计师选定。
本“构造说明”标出的“供应商”，仅作为“施工队”购买材料之参考。

六．装修材料说明及施工要求
1．石材：
1)选料：
石材以色泽均匀一致、结构紧密、不松散、不生锈、无裂痕、无大的色差为符合设计要求。未标注石材厚度的均选用20mm厚度的石材。由于天然石材的色泽、光洁度、纹样等质量上的差异很大，因此施工单位除根据设计要求提供500×500规格石料之样板设计师审批外，同时必须约同设计师一齐前往石场选购石料大板，施工单位所订购的石料，必须为设计师于现场指定选购之石材。由于石材的货源及质量难以控制，施工单位获标后应于两周内联系石料供应商，以获得设计上所需的石料，否则一切时间上的失误由施工单位自负。
本设计铺装图中块材分缝尺寸的设定如石材大板下料损耗较大，施工单位可通知设计师实际大板尺寸，经设计师同意后予以调整。
倘若石料的货源及质量难以符合原设计的要求，设计师有权更改石料的设计，并提交有关文件由甲方工程部发出指示及备案。
注：本工程所有“大理石地花图案、大理石花边”，均要求在大理石厂加工完成，于现场铺砌。（材料可采用复合大理石材料制作，即面层大理石饰面、底层瓷砖饰面。）
2)放线：
4施工前施工单位必须根据设计图纸的要求于现场弹线，现场与图纸的误差由现场工程师或设计师于现场调整及做出决定。放线后须经审定签署同意后，方可正式开料、铺砌、施工。否则石料错误的开料所造成的损失，施工单位自负。
3)抛光：
所有石面的抛光要求达到100度。设计上指定的侧面、斜边、圆边大样等的抛光，均要求于石厂内加工完成，并油好石料“防水剂”，方可进场铺砌施工。
4)饰线加工：
所有异型石饰线，均须于石厂做模具加工完成；并提供各款石饰线样板予设计师审批。严禁手工机制造石饰线。
5) 石料保护：
地面（墙身）石料铺砌完成后，施工单位应立即知会设计师验收及签署。并立即将所铺砌之地面石料清洁干净，先铺一层透明胶纸底，再用3厚夹板全面覆盖保护。夹板边用强力包装纸封贴牢固。待整个工程完成后施工单位须聘请专业大理石公司修补石面的裂痕，并再次清洁、晶饰。
6)防水、防污、填缝：
本工程室内外“地面石”（包括光面、烧面），所有洗手间（包括：浴厕、更衣室），地面及台面用石，均须油石料防水剂底、面2度。
2．地面砖
1)选料：
凡设计所涉及瓷砖的选样必须经设计师签名确定后方可使用。
2)放线：需铺贴的地面及墙身瓷片，施工前均须按设计图纸要求弹线，以准确划分图案、边框，并须经设计师验收签署后，方可正式铺砌施工。现场与图则的误差及存在问题，须由设计师于现场做出指示，调整解决。
3)粘贴层：所有地面砖、石材及墙身瓷片的铺贴，均须以白水泥浆粘贴、填缝（结构层 + 1:2.5水泥砂浆找平层+ 白水泥浆粘贴）。
4)切割：所有地面砖、石材板按设计局部分块，均须以专业机械切割，须平整、无崩口。
5)夹角碰口：所有阳直角夹角碰口位置均须按45度切割并按90度夹角。

3．实木、木皮：
1)选料：
所有实木、木皮（色面板），由于天然材料的不同纹样，施工单位应提供1.2×2.4m一块原装样板。施工单位所订购的木料，必须为设计师现场指定的产品；木料湿度应控制为13度～18度，芯料无树脂、死节、虫眼及油污缺陷。所有实木线（如：门框、角线、饰线等）均要求木纹色泽均匀，不允许带明显的节眼、明显深浅色差及裂痕；
除门配套门套线及装饰木线采用松木芯料，面覆木皮（无纺布底）外，其余封边线、压线均须采用实木（如木线边部与装饰板面有相接，装修施工须进行刨切处理的线条）。
所有木料（角线、脚线、门框等）均须做防虫 处理（虫胶漆开防蚁漆）。
2)开料：由于木皮的纹路不同，开料前施工单位应于现场根据设计师的要求弹线，并根据设计师指示的木纹排列。本工程所有油漆料（包括无机涂料、手扫漆、士叻叻架均为进口高级用料）。
3)开料油漆、着色：
所有木皮须根据设计要求着色及油漆，并于正式施工前提供300×300样板一块予设计师审批。　木皮的着色油漆于正式施工前，施工单位须于现场再做一色板，并知会设计师前往审定签署同意后方可施工。

4．手扫漆、无机涂料、喷涂的施工：
施工单位须根据设计要求于施工前提供样板设计师审批。正式施工前施工单位须于现场再做一色板，并知会设计师前往审定签署同意后方可施工。
5．钢结构件、铁花的施工：
钢结构件：按设计要求选用国际产品，角铁须经热镀锌处理，所有焊接口要打磨平整，用喷锌漆封面防锈。
铁花、锻件：铁花的承造必须根据设计图放1:1大样，超过三个相同大样，须做一个样板设计师审批（如：楼梯栏杆），并经设计师审定同意后方可正式施工。所有铁花的焊口必须打磨平整，曲线应流畅，并做好防锈处理。
6．木饰线施工：所有木饰线（如天花角线、门套饰线、柜饰线、墙饰线等）施工前，均须根据设计图放1:1铁皮或木板大样，提供予甲方负责人或设计师审批签署后，方可正式承造。
施工条件影响，供应方可提供1：1实木模板供施工队现场放样制作铁花及石座。双方须严格按模施工。
7．楼梯及栏杆木扶手，起（端）部弯头施工单位须提供各木种单段长度及饰块样板供设计师审批，如受具体现场修改须知会设计师现场定位，三方协调解决问题。
8．木地板铺装须控制正反剪色差区别，如遇色差严重的须立即通知供应商及时更换相应色号材料。施工找平后，木地板下垫橡胶垫铺设；复合木地板下垫防潮垫铺设。
队安装时预留墙边5～8mm间隙，选用包装箱中有白点标记边角板料铺设。木地板的铺装方法：水泥砂浆
9．衣柜柜身饰面采用3mm木纹饰面板，柜门背亦相同，供应商须提供（1220×2440mm）样板供设计师审批。趟门门扇须控制不变形，表面木皮不起泡、无划痕及污渍，上下趟路内表面光滑，无噪音。
其他材料的营造及施工：请详设计图内所示的详细说明及要求。
10．重点用料，由设计师提供具体样板及设计用料。施工单位投标时，请详上述样板及资料。（施工过程中如因特殊原因，须更改物料，施工单位可向甲方提供同等级数及质量的产品，并经甲方或设计师同意后方可正式使用。）
11．关于平面、天花的施工：施工单位砌筑间墙、营造天花施工前必须根据设计图则，弹放墨线及大样，并经甲方现场工程师现场审定，签署同意后方可正式施工。
12．关于立面的施工：立面的营造与施工施工单位同样应根据设计图则弹放墨线，经甲方现场工程师现场审定签署同意后方可正式做面料装饰的施工。
13．所有易燃材料的施工，如：天花、墙身的木、夹板、布等，施工单位均须按消防要求及条例进行承造。
14．所有水、电、空施、消防的承造，施工单位均应详阅各图则的施工规范及设计说明。
15．当选用的物料质量及施工质量怀疑有错误时，“设计师”有权要求施工单位拆除部分装修，以供检查，施工单位应负责所损耗的一切费用。
16．所有必须经设计师审定签署同意方可施工的工程或程序，施工单位均须严格遵守及执行，否则，一切不良后果及损失，施工单位自负。
17．水电系统按原建筑水电施工图施工，灯具、插座、洗手盆、消火栓位置按室内装修图布置。
18．住宅卫生间玻璃隔断均为有框8MM厚钢化玻璃。

七．装修材料环保质量要求要求
1．夹板等采用环保材料,装饰材料均采用环保型材料,并按以下标准执行:
《室内装饰装修材料木家具中有害物质限》 (GB 18584-2001)
《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 (GB 18580-2017)
《室内装饰装修材料溶剂型木器无机涂料中有害物质限量》 (GB 18581-2009)
《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 (GB 18583-2008)
《建筑材料放射性核素限量》 (GB 6566-2010)
《室内装饰装修材料内墙无机涂料中有害物质限量》GB18582-2016
《室内装饰材料有害物质限量十项标准》
民用建筑工程室内装修中，进行饰面人造木板拼接施工时，对达不到E1级的芯板，应对其断面及无饰面部位进行密封处理。
壁纸（布），地毯，装饰板，吊顶等施工时，应注意防潮，避免覆盖局部潮湿区域。空调冷凝水导排应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003的相关规定

备注:

汉图设计
汉图设计有限公司
地址:贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号
资质证书编号：A452009253
工程设计建筑行业乙级

备注 REMARK

项目编码 STAMP
(打码机打码位置)

注册执业签章

姓　名	陈长山	
注册证书号码	205000853	
注册印章号码	5200925-004	
审　定 AUTHORIZED FOR ISSUE BY	陈长山	陈长山
审　核 REVIEWED BY	王友成	王友成
项目负责 PROJECT DIRECTOR	陈长山	陈长山
专业负责 DISCIPLINE RESPONSIBLE	陈长山	陈长山
校　对 PRECHECKED BY	龙国强	龙国强
设　计 DESIGNED BY	张冰	张冰

建设单位
CONSTRUCTE WITH
海南外国语职业学院

工程名称
PROJECT
海南外国语职业学院多功能学术报告厅项目

子项名称
ITEM

图名
DRAWING TITLE

设计号 PRO NO.	装饰设计施工图说明(二)		
图　号 DRAWING NO.	ZS-CN-02	版次 CHANGED NO.	A
图　别 DWG TYPE	装 施	日　期 DATE	2023.8

注意：
本图须经签署并加盖本公司专用出图章方为有效；
本施工图应经相关部门审批通过后方可施工；
本图版权归汉图设计有限公司所有。

装修材料构造做法表 MATERIAL CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

吊顶构造做法

编号	名 称	构 造 做 法
顶1	轻钢龙骨石膏板吊顶天花 A级	1.**建筑楼板基层/预制叠合板** 2. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距≤1200x1200，60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400； 3. 双层9.5mm厚石膏板,专用不锈钢或配套白攻螺钉拧牢； 4. 孔眼用腻子填平（防锈）,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 5. 刮腻子三遍找平打磨（找平、修补、打磨）； 6. 刷无机涂料三遍（一底、二面漆）。 注：石膏板吊顶均使用双层石膏板
顶2	无机涂料面顶棚 A级	1.建筑楼板基层/预制叠合板 2.素水泥浆一道甩毛（内渗建筑胶） 3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5.刮成品腻子粉二道共2厚 6.防霉无机涂料底油一遍面油两遍 注：预制叠合板基层不需要打底扫毛及找平工序。

注：
1. 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加L50X5@1200mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900吊平
2. 表中各种饰面材料品种、颜色、规格见图纸及白皮书，各种基层材料及配件未注明型号或厚度等尺寸规格的详见图纸
3. 表中各种装修做法及工艺要求均按《建筑装饰装修工程质量验收标准》---GB50210-2018 执行
4. 表中“▭”内表示土建已完成。
5. 表中所有轻质不燃板，采用高性能石膏基纤维板或埃特尼特板。
6. 表中所有木质基层，必须做阻燃浸泡处理，确保防火等级达到B1级以上,及防腐、防虫、防蛀处理，同时确保环保规范要求
7. 表中所标厚度均为单一面材做法厚度，如在同一高度的平面上有两种面材以上，以其中最厚的装饰层做法为参照，将其他面材基层加厚,确保其完成面高度统一。
8. 所有石材在铺贴前采用石材防护剂做好六面防浸透处理。
9. 所有钢结构为热镀锌处理（不锈钢除外）。
10. 墙面干挂石材构造做法中，当墙面高度大于3m时，需钢结构专业计算后选用槽钢规格。
11. 表中施工工艺为内装修国家标准图集做法,实际施工做法需根据现场情况由施工单位深化。

地面构造做法

编号	名 称	构 造 做 法
地1	地胶	1. 1.5~3厚塑胶地板，专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1：2.5水泥砂浆，压实抹光 3. 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4. 现浇钢筋混凝土楼板

墙面构造做法

编号	名 称	构 造 做 法
墙1	成品金属踢脚 A级	1.内墙装修完成面 2.金属踢脚卡件用水泥钉固定在墙上，中距500 3.成品金属踢脚板安装在金属卡件上
墙2	设备间内墙无机涂料 A级	1、砖墙基层或混凝土基层 2、混凝土基层时加刷108胶素水泥浆一道（内掺水重5%的108胶） 3、14厚1:0.3:3水泥石灰膏打底扫毛 4、6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏找平层 5、刮腻子三道 6、封底涂料一道 7、内墙无机涂料二道

汉图设计

汉图设计有限公司
地址:贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号
资质证书编号：A452009253
工程设计建筑行业乙级

备注 REMARK

项目编码 STAMP
(打码机打码位置)

注册执业签章

姓 名	陈长山	
注册证书号码	205000853	
注册印章号码	5200925-004	
审 定 AUTHORIZED FOR ISSUE BY	陈长山	陈长山
审 核 REVIEWED BY	王友成	王友成
项目负责 PROJECT DIRECTOR	陈长山	陈长山
专业负责 DISCIPLINE RESPONSIBLE	陈长山	陈长山
校 对 PRECHECKED BY	龙国强	龙国强
设 计 DESIGNED BY	张冰	张冰

建设单位 CONSTRUCTE WITH

海南外国语职业学院

工程名称 PROJECT

海南外国语职业学院多功能学术报告厅项目

子项名称 ITEM

图名 DRAWING TITLE

设计号 PRO NO.	装修材料构造做法表		
图 号 DRAWING NO.	ZS-GZ-01	版次 CHANGED NO.	A
图 别 DWG TYPE	装 施	日 期 DATE	2023.8

注意：
本图须经签署并加盖本公司专用出图章方为有效；
本施工图应经相关部门审批通过后方可施工；
本图版权归汉图设计有限公司所有。

DECORATIVE ENGINEERING DESIGN DRAWING CATALOGUE
装饰工程设计图纸明细表

CODE 物料代号	NAME 名称	DIMENSIONS 规 格	NOTE 备注:使用位置	COMBUSTION GRADE 燃烧等级	
金属饰面 METAL					
MT 01	金属		所有房型大部分金属及细节收口	A级	
无机涂料 PAINT					
PT 01	白色无机涂料		墙面及天花	A级	
石材饰面 STONE					
ST 01	爵士白大理石	20MM厚	窗台石	A级	
地胶 TILE					
PU 01	米灰色地胶	---	地面	A级	
饰面板 WOOD					
WD 01	木饰面		门	B1级	
铝扣板 ALUMINIUM					
AC 01	600*600矿棉吸音板	1.2MM厚	天花	A级	

汉图设计

汉图设计有限公司
地址:贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号
资质证书编号：A452009253
工程设计建筑行业乙级

备注 REMARK

项目编码 STAMP
(打码机打码位置)

注册执业签章

姓 名	陈长山
注册证书号码	205000853
注册印章号码	5200925-004

审 定 AUTHORIZED FOR ISSUE BY	陈长山	陈长山
审 核 REVIEWED BY	王友成	王友成
项目负责 PROJECT DIRECTOR	陈长山	陈长山
专业负责 DISCIPLINE RESPONSIBLE	陈长山	陈长山
校 对 PRECHECKED BY	龙国强	龙国强
设 计 DESIGNED BY	张冰	张冰

建设单位
CONSTRUCTE WITH
海南外国语职业学院

工程名称
PROJECT
海南外国语职业学院多功能学术报告厅项目

子项名称
ITEM

图名
DRAWING TITLE

设计号 PRO NO.	材料明细表		
图 号 DRAWING NO.	ZS-GZ-02	版次 CHANGED NO.	A
图 别 DWG TYPE	装 施	日 期 DATE	2023.8

注意：
本图须经签署并加盖本公司专用出图章方为有效；
本施工图应经相关部门审批通过后方可施工；
本图版权归汉图设计有限公司所有。